

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Numero de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se reunieron en la Subdirección de Servicios Generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (en adelante La Convocante), ubicado en el domicilio Avenida Insurgentes Sur 3877, Colonia La Fama, Código Postal 14269, Alcaldía de Tlalpan, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta Acta, para celebrar el Acto de Junta de Aclaraciones de Preguntas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como lo preestablecido en el Acta de Junta de Aclaraciones celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la cual forma parte integrante del procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional Electrónica (En adelante la Convocatoria), con número de CompraNet LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023 y número interno LPN-INNNMVS-SSG-002-2023 para la contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS.

Se hace constar que, la reunión fue debidamente instalada en la fecha y hora antes citadas y presidida por el Lcdo. Ricardo Prado Pérez, Subdirector de Servicios Generales, en calidad de Titular del Área Contratante; asimismo asiste, el Lcdo. Romualdo Soto Juárez, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento, Titular del Área Técnica y Requirente, sin la presencia del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

### PRECISIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE

Sección VIII Formatos, Anexo II Modelo de Propuesta Económica, Partida 5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Hidroneumático y Sistemas Contra Incendios, *Mantenimiento Preventivo a Sistema Hidroneumático Caldera, Mantenimiento Correctivo Programado* Pág. 107, 108, 109.

Dice:

#### I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRONEUMÁTICO CALDERA.

No.	Descripción	Marca	Modelo	Ubicación	Cant.	P.U.	Subtotal
1	Motobomba	Siemens	RGZE	Cuarto de Máquinas No. 1	3	\$	\$
2	Motobomba	Siemens	GP10		3	\$	\$
3	Tanque de Condensado	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
4	Tanque de Agua caliente	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

5	Tanque de Agua caliente	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
6	Motobomba	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
7	Motobomba	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
1	Motobomba	General Electric	18KT304 GB	Cuarto de Máquinas No. 3	3	\$	\$
2	Tanque de Condensado	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
3	Tanque de Agua caliente	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
4	Tanque de condensados	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
5	Cabezal para una caldera	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
1	Tanque de agua caliente	Sin marca	Sin modelo	Cuarto de máquinas No. 2	3	\$	\$
2	Moto bomba	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
3	Tanque de condensados	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
4	Cabezal para una caldera	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
5	Motobomba	Siemens	RGZE		3	\$	\$
<b>Subtotal</b>						\$	\$

### II. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

Descripción	Ubicación	Intervención a realizar	Cant.	Fecha de intervención	Precio Unitario
Sistema de bombeo hidroneumático No. 1	Cuarto de máquinas No. 1	Desmontaje de tanque presurizado por compresor, capacidad 2,600 l., espesor 6.35 mm. diámetro 1.16 m. aprox. longitud 2.13 m. aprox., desconexión de brida de 3" del ramal principal y tubería de cobre de 3/4" para suministro de aire, se corta en tramos para ser llevado a donde indique mantenimiento, incluye todo lo necesario para el correcto desmontaje.	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de tanque presurizado por compresor, capacidad 2600 l. espesor 6.35 mm., diámetro 1.16 m. longitud 2.13 m. aprox., con las siguientes características: tubo de 3" soldado en fierro ced-40 con brida para conexión de ramal principal, incluye tornillería y junta, colocación de 2 coples de 1/2" soldados al tanque en fierro, alineados a una distancia de centro a centro de 92.5 cm. aprox, 1 pipeta de cristal de 1/2" de diámetro por 92.5cm. de largo aprox., 1 cople de 1", soldado al tanque, 1 niple de fierro 1"x3" ced. 40, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1", 1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manometro gliserinado de 0-	1	Octubre	\$

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Numero de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

		<p>10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2 en la parte superior del tanque 1 cople de fierro soldado de 3/4", 2 válvulas check columpio de 3/4", 1 válvula de paso de 3/4", 1 válvula solenoide para liberación de aire en la parte inferior del tanque: niple soldado al centro del tanque en fierro de 1 1/2", 2 codos en alta presión de 1 1/2", 1 niple de 1 1/2"x 110cm., 2 niples de 1 1/2"x 5 cm., para la purga y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>			
		<p>Suministro y colocación de 3 válvulas bridadas de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje, de tubería de succión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
		<p>Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo columpio de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje de tubería de succión de 4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
		<p>Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo galleta de 2 1/2", con tornillería, juntas, montaje y desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
		<p>Suministro y colocación de 3 impulsores de 2x2 1/2x7 a motobombas incluye: montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático de caldera No. 1	Cuarto de máquinas No. 1	<p>Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 10 h.p. para agua caliente (motobomba de alimentación a caldera), incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
		<p>Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
		<p>Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados</p>	1	Octubre	\$
		<p>Suministro de 2 acoplamientos flexibles para 2 motobombas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
		<p>Suministro y colocación de 2 arrancadores para motor de 10 H.P., incluye montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático No. 2	Sótano de consulta externa	<p>Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 3 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$
		<p>Suministro de tablero de control, incluye: tarjeta de control, 2 arrancadores para motor de 3 H.P., 2 interruptores de 20 a. 3 f., 2 botoneras de 3 pasos, 2 focos piloto, 2 presostatos, 1 manómetro glicerinado de 0-7.5 kg/cm2, 30 m. de cable cal. 16 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p>	1	Octubre	\$

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

Sistema hidroneumático no. 5	Jardín, aún costado de Bioterio	Sustitución de motobomba de dos h.p. 1492kw, según muestra, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Sustitución de control automático para motobomba eléctrica, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático no. 6	Cuarto de máquinas no. 2	Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 7.5 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificando de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados	1	Octubre	\$
		Suministro de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático No. 8	Cuarto de máquinas No. 3	Suministro y colocación de 1 cople de 1", soldado al tanque, 1 niple de fierro 1"x3" ced. 40, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1", 1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manómetro glicerinado de 0-10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistemas Contra Incendios	Costado derecho del edificio denominado Centro Integral de Servicios (CIS)	Sustitución de tubería de 3" incluye excavación en jardín, retiro y sustitución de tubería material cédula 40 (No galvanizado), colocación de dos tuercas unión de 3", y todo lo necesario para su funcionamiento.	1	Octubre	\$
<b>Subtotal sin IVA</b>					<b>\$</b>

### Debe de decir:

#### I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRONEUMÁTICO CALDERA.

No.	Descripción	Marca	Modelo	Ubicación	Cant.	P.U.	Subtotal
1	Motobomba	Siemens	RGZE	Cuarto de Máquinas No. 1	3	\$	\$
2	Motobomba	Siemens	GPI0		3	\$	\$
3	Tanque de Condensado	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Numero de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

4	Tanque de Agua caliente	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
5	Tanque de Agua caliente	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
6	Motobomba recirculadora	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
7	Cabezal para dos calderas	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
1	Motobomba	General Electric	18KT304 GB		3	\$	\$
2	Moto bomba recirculadora	Sin marca	Sin modelo	3	\$	\$	
3	Tanque de Agua caliente	Sin marca	Sin modelo	Cuarto de Máquinas No. 3	3	\$	\$
4	Tanque de condensados	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
5	Cabezal para una caldera	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
1	Tanque de agua caliente	Sin marca	Sin modelo	Cuarto de máquinas No. 2	3	\$	\$
2	Moto bomba Recirculadora	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
3	Tanque de condensados	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
4	Cabezal para una caldera	Sin marca	Sin modelo		3	\$	\$
5	Motobomba	Siemens	RGZE		3	\$	\$
<b>Subtotal</b>						\$	\$

### II. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

Descripción	Ubicación	Intervención a realizar	Cant.	Fecha de intervención	Precio Unitario
Sistema de bombeo hidroneumático No. 1	Cuarto de máquinas No. 1	Desmontaje de tanque presurizado por compresor, capacidad 2,600 l., espesor 6.35 mm. diámetro 1.16 m. aprox. longitud 2.13 m. aprox., desconexión de brida de 3" del ramal principal y tubería de cobre de 3/4" para suministro de aire, se corta en tramos para ser llevado a donde indique mantenimiento, incluye todo lo necesario para el correcto desmontaje.	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de tanque presurizado por compresor, capacidad 2600 l. espesor 6.35 mm., diámetro 1.16 m. longitud 2.13 m. aprox., con las siguientes características: tubo de 3" soldado en fierro ced-40 con brida para conexión de ramal principal, incluye tornillería y junta, colocación de 2 coples de 1/2" soldados al tanque en fierro, alineados a una distancia de centro a centro de 92.5 cm. aprox, 1 pipeta de cristal de 1/2" de diámetro por 92.5cm. de largo aprox., 1 cople de 1", soldado al tanque. 1 niple de fierro 1"x3" ced. 40, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1",	1	Octubre	\$

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

		1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manómetro glicerinado de 0-10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2 en la parte superior del tanque 1 cople de fierro soldado de 3/4", 2 válvulas check columpio de 3/4", 1 válvula de paso de 3/4", 1 válvula solenoide para liberación de aire en la parte inferior del tanque: niple soldado al centro del tanque en fierro de 1 1/2", 2 codos en alta presión de 1 1/2", 1 niple de 1 1/2": 110cm., 2 niples de 1 1/2"x 5 cm., para la purga y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			
		Suministro y colocación de 3 válvulas bridadas de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje, de tubería de succión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo columpio de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje de tubería de succión de 4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo galleta de 2 1/2", con tornillería, juntas, montaje y desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de 3 impulsores de 2x2 1/2x7 a motobombas incluye: montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático de caldera No. 1	Cuarto de máquinas No. 1	Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 10 h.p. para agua caliente (motobomba de alimentación a caldera), incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados	1	Octubre	\$
		Suministro de 2 acoplamiento flexibles para 2 motobombas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de 2 arrancadores para motor de 10 H.P., incluye montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático No. 2	Sótano de consulta externa	Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 3 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Suministro de tablero de control, incluye: tarjeta de control, 2 arrancadores para motor de 3 H.P., 2 interruptores de 20 a., 3 f., 2 botoneras de 3 pasos, 2 focos piloto, 2 presostatos, 1 manómetro glicerinado de 0-7.5 kg/cm2, 30 m. de cable cal. 16	1	Octubre	\$

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Numero de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

		y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			
		Suministro y Sustitución de tanque para hidroneumático de membrana con capacidad de 450 litros, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático no. 5	Jardín, aún costado de Bioterio	Sustitución de motobomba de dos h.p. 1492kw, según muestra, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Sustitución de control automático para motobomba eléctrica, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático no. 6	Cuarto de máquinas no. 2	Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 7.5 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificando de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados	1	Octubre	\$
		Suministro de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistema hidroneumático No. 8	Cuarto de máquinas No. 3	Suministro y colocación de 1 cople de 1", soldado al tanque, 1 niple de fierro 1"x3" ced. 40, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1", 1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manómetro glicerinado de 0-10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
		Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados	1	Octubre	\$
		Suministro y colocación de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Octubre	\$
Sistemas Contra Incendios	Costado derecho del edificio denominado Centro Integral de Servicios (CIS)	Sustitución de tubería de 3" incluye excavación en jardín, retiro y sustitución de tubería material cédula 40 (No galvanizado), colocación de dos tuercas unión de 3", y todo lo necesario para su funcionamiento.	1	Octubre	\$
Subtotal sin IVA					\$

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Numero de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

Derivado de las preguntas formuladas en la Junta de Aclaraciones de misma fecha y anualidad, se procede a realizar la consulta en el Sistema de compras Gubernamentales CompraNet, manifestando la Convocante que, no existen repreguntas formuladas por los interesados.

Núm.	Remiteinte	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL SA DE CV	28/09/2023 16:04	28/09/2023 16:09			
2	AMADO CORREA HERNANDEZ	23/09/2023 13:50				
3	ANGEL SANTIAGO SOSA	25/09/2023 13:01				
4	CAZAR GRUPO DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	23/09/2023 12:49	23/09/2023 12:21			
5	CORPORATIVO FARMACEUTICO CEPHAM SA DE CV	26/09/2023 16:51				
6	DULCE MARIA GUTIERREZ CHAGOYA	26/09/2023 13:37	26/09/2023 13:41			
7	EASAELECTROMECANICA Y SISTEMAS SA DE CV	22/09/2023 19:07	26/09/2023 18:02			
8	EDMUNDO AMADOR YITE	27/09/2023 16:46	27/09/2023 16:49			
9	FELIX ENRIQUE RODRIGUEZ ALVARADO	24/09/2023 15:17				
10	GRUPO FUERZA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	27/09/2023 23:24				
11	GRUPO INDUSTRIAL FROMEX SA DE CV	27/09/2023 16:43				
12	GRUPO INETSA SA DE CV	27/09/2023 16:51	27/09/2023 16:52			
13	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL SA DE CV	25/09/2023 19:21				
14	INGENIERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES Y CONSTRUCCION SA	25/09/2023 12:47	25/09/2023 12:53			
15	INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA CONSTRUCC	27/09/2023 15:45	27/09/2023 16:04			
16	JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ	25/09/2023 22:04				
17	MARIA CARRION CH	25/09/2023 17:59				
18	MASI CIENTIFICA SA DE CV	26/09/2023 10:09				
19	MULTI SISTEMAS Y TECNOLOGIA SA DE CV	25/09/2023 15:53				
20	PEDRO JAVIER DIAZ HUERTA	25/09/2023 09:33	25/09/2023 09:34			
21	PROINMETT SA DE CV	25/09/2023 10:01				
22	SECIVAN SA DE CV	26/09/2023 16:00	27/09/2023 13:39			
23	SOLUCION INMOBILIARIA ALIANZA SA DE CV	26/09/2023 16:34				
24	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	22/09/2023 12:58				
25	TRETRAVIS SA DE CV	24/09/2023 19:13	24/09/2023 19:15			

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo, en calidad de observador.



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Numero de CompraNet:	LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023
Número Interno:	LPN-INNNMVS-SSG-002-2023
Descripción del Servicio o Arrendamiento:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

Se informa que, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se celebrará el 9 de octubre de dos mil veintitrés a las 11:00 Hrs., conforme el programa de eventos de la Convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley, la presente Acta forma parte integrante de la Licitación, de igual forma, en términos de lo señalado en el Artículo 37 Bis de la Ley, se publicará copia en la oficina de la Subdirección de Servicios Generales, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México, así mismo la información estará disponible en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx>.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta el acta que consta de 5 fojas útiles, las primeras cuatro por ambas caras y la última por una de sus caras, firmando al margen y al calce, para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, entregándose copia simple a cada uno de los servidores públicos que intervinieron, dándose por terminado el acto siendo las trece horas con diez minutos del día de su inicio.

Asistencia al evento y Recepción de copia simple de la presente acta por la Convocante

Lcdo. Ricardo Prado Pérez  
Subdirector de Servicios Generales  
Titular del Área Contratante

Lcdo. Romualdo Soto Juárez  
Titular del Área Técnica y Requirente  
Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento

Asistencia al evento y Recepción de copia simple de la presente acta, por el Órgano Interno de Control

Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

NO SE PRESENTÓ

